Stationäre Heizungswasserbehandlung mit den Heizungskonzentraten HSK 1 und HSK 2

Anlage NEU

Befüllung mit vollentsalztem Wasser (VE-Wasser) mittels SYR AnschlussCenter und HVE-Kartusche

Zugabe Heizungsschutzkonzentrat HSK 2 als Korrosionsschutz und pH-Wert-Stabilisierung mittels SYR Kanisterpumpe 3200

Anlage BESTAND

Einsatz SYR Korrosionstest

MIT Korrosions-erscheinungen

Zugabe Heizungsschutz-konzentrat HSK 1 mit Kanisterpumpe 3200 und Einbau des Heizungsfilters HF3415

Bei starken Verschlammungen wird eine Reinigung der Heizungsanlage durch die Zugabe von HSK 1 (Verweildauer ca. zwei bis drei Wochen), eine anschließende Spülung sowie eine Neubefüllung der Anlage mit VE-Wasser + HSK 1 und der Einbau des Heizungsfilters HF3415 empfohlen.

OHNE Korrosions-erscheinungen

Wasserparameter der VDI 2035 eingehalten?

JA

Keine Behandlung des Heizungswassers notwendig.

NEIN

Dosierung von Heizungsschutz-konzentrat HSK 1 und Einbau des Heizungsfilters HF3415 empfohlen.

9.3200.34 2201 Technische Änderungen vorbehalten

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@syr.de • www.syr.de